

Цены на озеленение и благоустройство территорий			
Вид работ	Ед. измерения	цена, руб.	примечание
Ландшафтные работы			
Устройство посевного газона на готовое основание	м2	от 95	с материалом
Посевной газон без завоза грунта (обработка гербицидами, культивация, планировка территории, внесение удобрений, посев, прикатывание механизированными катками, 1-й полив, 1-й покос)	м2	от 450	
Посевной газон с завозом грунта (обработка гербицидами, культивация, планировка территории, завоз и распределение плодородного грунта h-8-10 см., внесение удобрений, посев, прикатывание механизированными катками, 1-й полив, 1-й покос)	м2	от 600	
Укладка рулонного газона на готовое основание	м2	от 350	
Рулонный газон без завоза грунта (культивация, планировка территории, внесение удобрений, рулонный газон с доставкой и разгрузкой, укладка рулонного газона, прикатывание механизированными катками, 1-й полив)	м2	от 600	
Рулонный газон с завозом плодородного грунта (культивация, планировка территории, завоз, распределение и прикатывание плодородного грунта h-8-10 см., внесение удобрений, рулонный газон с доставкой и разгрузкой, укладка рулонного газона, прикатывание механизированными катками, 1-й полив)	м2	от 850	
Мавританский газон	м2	от 800	

Экопарковки	м2	от 4500	с материалом
Прочие виды работ			
Корчевка и удаление пней	шт.	1000-10000	
Валка и распиловка деревьев	шт.	от 1000	
Очистка участка от мелколесья	сот.	1500-3000	
Сбор строительного мусора по участку	м3	от 850	
Погрузка мусора в контейнер	м3	от 600	
Культивация поверхности почвы фрезой	м2	от 60	
Планировка поверхности	м2	от 75	
Ручная перекопка с уборкой сорняков	м2	120	
Земляные работы (выемка грунта вручную)	м3	от 1500	
Снятие дерна (профессиональный комбайн)	м2	от 75	
Перемещение и засыпка сыпучих материалов (грунта, песок, щебень и др. до 50 м.)	м3	от 850	
Геопластика (искусственное создание холмистого рельефа)	м3	от 1200	без завоза планировочного грунта
Создание цветников			
Устройство цветников из однолетников	м2	от 2600	с материалами (зависит от плотности посадки)
Устройство цветников из многолетников	м2	от 4200	
Устройство розария	м2	от 4500	
Посадка деревьев и кустарников			
Посадка деревьев, кустарников, крупномерных деревьев (вкл. Подготовка посадочных мест, полная или частичная замена грунта, обработка стимуляторами корнеобразования и роста,	шт.	35% от стоимости посадочного материала (без гарантии)	

установка растяжек.)		50% от стоимости посадочного материала с гарантией 1 год	
		70% от стоимости посадочного материала с гарантией 2 года	
Устройство каменных садов			
Альпийская горка	м2	от 5200	без растительного материала
Рокарий	м2	от 4800	без растительного материала
Сервисное обслуживание			
Вычесывание газона	м2	5	с материалами
Вертикуляция-аэрация	м2	9	
Внесение удобрений	м2	12	
Обработка фунгицидами (против заболеваний)	м2	10	
Обработка газона против сорняков химическим методом	м2	10	
Прополка вручную	м2	20	
Стрижка газона (без вывоза) с упаковкой в мешки	сот.	700	
Вывоз растительных остатков		3000	
Устройство прудов, каскадов, ручьев			
Декоративный водоем (EPDM мембрана), декорация природным камнем с оформлением береговой зоны	м2	от 8500	с материалами
Ручей (ширина 0,5-0,6 м., EPDM мембрана), декорация природным камнем с оформлением береговой зоны	м.п.	от 6500	с материалами
Водопады, гроты	м3	от 12500	с материалами

Подбор и посадка водных и прибрежных растений	шт.	50% от стоимости посадочного материала	
Работы по благоустройству территории			
Устройство дорожек и площадок			
Выемка грунта вручную	м3	от 1200	
Перемещение и засыпка сыпучих материалов (грунта, песок, щебень и др. до 50 м.)	м3	от 850	
Укладка геотекстиля 200 г/м	м2	от 100	без материала
Устройство песчаного основания с поливом водой и уплотнением вибротрамбовкой до 10 см	м2	от 180	без материала
Устройство щебеночного основания с уплотнением вибротрамбовкой до 10 см	м3	от 250	без материала
Армирование дорожной сеткой	м2	от 150	без материала
Армирование арматурой, ячейка 200*200	м2	от 300	без материала
Устройство основания из бетона, h-10см	м2	4300	без материала
Мощение природным камнем (плитняк)	м2	от 1100	без материала
Стандартное мощение тротуарной плиткой	м2	от 800	без материала
Фигурное мощение брусчаткой	м2	от 1200	без материала
Мощение клинкерной тротуарной плиткой	м2	от 2200	без материала
Мощение гранитной брусчаткой	м2	от 2200	без материала
Мощение песчаником (плитняком) на бетонное основание	м2	от 1100	без материала
Затирка швов	м2	от 300	без материала
Подрезка края плитняка	м.п.	200	
Пошаговая дорожка (песчаник на песок) (50-60 см.)	м.п.	от 850	без материала
Садовая дорожка (песок+щебень)	м2	от 650	без материала

Дорожка из гранитного отсева	м2	от 450	без материала
Установка садового бордюрного камня	м.п.	от 400	без материала
Установка дорожного бордюрного камня	м.п.	от 1200	без материала
Подпорные стенки (h-до 1 м)			
Из армированного бетона	м.п.	от 3000	с материалом
Из натурального камня (песчаник 3-4 см.)	м.п.	от 3500	с материалом
Из дерева (кругляк) (d-13)	м.п.	от 3200	с материалом
Облицовочные работы			
Облицовка стен с подготовкой основания (грунтование, сетка)	м2	от 2000	без материала
Облицовка природным камнем	м2	от 2000	без материала
Затирка швов	м2	от 200	без материала
Покрытие камня защитным лаком (гидрофобизатор)	м2	от 300	с материалами
Инженерные работы			
Система полива (высчитывается по проекту)			
Автоматическая (Rain Bird)	100 м2	от 16000	с материалами
Система гидрантов (водные розетки)	100 м2	от 3000	с материалами
Система освещения (высчитывается по проекту)			
Выемка и обратная засыпка траншеи, h-70 см	м.п.	от 450	
Прокладка кабеля в ПНД трубе, сигнальная лента	м.п.	от 100	
Устройство основания под светильники	шт.	от 1800	
Монтаж и подключение светильника на бетонное основание	шт.	от 1800	без стоимости светильников
Малые архитектурные формы			
Беседки, перголы, арки, скамейки, мостики, ограды, скульптуры и пр.		по проекту	
Системы дренажа и ливневки (высчитывается по проекту)			

Компания "Травка PRO" Производство и продажа рулонных газонов. Благоустройство и озеленение территорий.

<p>Устройство дренажной системы (выемка грунта под прокладку труб 0,6-1,2 м, укладка геотекстиля, укладка дренажных труб в фильтре, отсыпка щебня и песка, установка коллекторного колодца)</p>	<p>м.п.</p>	<p>от 2500</p>	<p>с материалами</p>
<p>Устройство ливневой системы (выемка грунта под прокладку труб 0,6-1,2 м установка точечных дождеприемников, лотков с чугунной решеткой, устройство песчаного основания, укладка труб наружной канализации, засыпка труб песком 15-20 см, засыпка грунтом)</p>	<p>м.п.</p>	<p>от 2100</p>	<p>с материалами</p>