

Цены на озеленение и благоустройство территорий			
Вид работ	Ед. измерения	цена, руб.	примечание
Ландшафтные работы			
Устройство посевного газона на готовое основание	м2	от 95	с материалом
Посевной газон без завоза грунта (обработка гербицидами, культивация, планировка территории, внесение удобрений, посев, прикатывание механизированными катками, 1-й полив, 1-й покос)	м2	от 150	
Посевной газон с завозом грунта (обработка гербицидами, культивация, планировка территории, завоз и распределение плодородного грунта h-8-10 см., внесение удобрений, посев, прикатывание механизированными катками, 1-й полив, 1-й покос)	м2	от 250	
Укладка рулонного газона на готовое основание	м2	от 250	
Рулонный газон без завоза грунта (культивация, планировка территории, внесение удобрений, рулонный газон с доставкой и разгрузкой, укладка рулонного газона, прикатывание механизированными катками, 1-й полив)	м2	от 350	
Рулонный газон с завозом плодородного грунта (культивация, планировка территории, завоз, распределение и прикатывание плодородного грунта h-8-10 см., внесение удобрений, рулонный газон с доставкой и разгрузкой, укладка рулонного газона, прикатывание механизированными катками, 1-й полив)	м2	от 500	

Мавританский газон	м2	от 500	с материалом
Экопарковки	м2	от 2500	с материалом
Прочие виды работ			
Корчевка и удаление пней	шт.	1000-10000	
Валка и распиловка деревьев	шт.	от 1000	
Очистка участка от мелколесья	сот.	1500-3000	
Сбор строительного мусора по участку	м3	600	
Погрузка мусора в контейнер	м3	600	
Культивация поверхности почвы фрезой	м2	60	
Планировка поверхности	м2	75	
Ручная перекопка с уборкой сорняков	м2	90	
Земляные работы (выемка грунта вручную)	м3	800	
Снятие дерна (профессиональный комбайн)	м2	50	
Перемещение и засыпка сыпучих материалов (грунта, песок, щебень и др. до 50 м.)	м3	550	
Геопластика (искусственное создание холмистого рельефа)	м3	1200	без завоза планировочного грунта
Создание цветников			
Устройство цветников из однолетников	м2	от 2500	с материалами (зависит от плотности посадки)
Устройство цветников из многолетников	м2	от 3500	
Устройство розария	м2	от 3500	
Посадка деревьев и кустарников			
Посадка деревьев, кустарников, крупномерных деревьев (вкл. Подготовка посадочных мест, полная или частичная замена грунта, обработка стимуляторами корнеобразования и роста,	шт.	35% от стоимости посадочного материала (без гарантии)	

установка растяжек.)		50% от стоимости посадочного материала с гарантией 1 год	
		65% от стоимости посадочного материала с гарантией 2 года	
Устройство каменных садов			
Альпийская горка	м2	от 5200	без растительного материала
Рокарий	м2	от 4800	без растительного материала
Сервисное обслуживание			
Вычесывание газона	м2	9	с материалами
Вертикуляция-аэрация	м2	5	
Внесение удобрений	м2	10	
Обработка фунгицидами (против заболеваний)	сот.	700	
Обработка газона против сорняков химическим методом	сот.	700	
Прополка вручную	м2	16	
Стрижка газона (без вывоза) с упаковкой в мешки	сот.	500	
Вывоз растительных остатков		2500	
Устройство прудов, каскадов, ручьев			
Декоративный водоем (EPDM мембрана), декорация природным камнем с оформлением береговой зоны	м2	от 6500	с материалами
Ручей (ширина 0,5-0,6 м., EPDM мембрана), декорация природным камнем с оформлением береговой зоны	м.п.	от 5500	с материалами
Водопады, гроты	м3	от 12500	с материалами

Подбор и посадка водных и прибрежных растений	шт.	50% от стоимости посадочного материала	
Работы по благоустройству территории			
Устройство дорожек и площадок			
Выемка грунта вручную	м3	800	
Перемещение и засыпка сыпучих материалов (грунта, песок, щебень и др. до 50 м.)	м3	550	
Укладка геотекстиля 200 г/м	м2	100	с материалами
Устройство песчаного основания с поливом водой и уплотнением вибротрамбовкой до 10 см	м2	135	с материалами
Устройство щебеночного основания с уплотнением вибротрамбовкой до 10 см	м3	170	с материалами
Заливка бетонного армированного основания 10 см (М300)	м2	4300	с материалами
Мощение природным камнем (плитняк)	м2	от 850	без материала
Стандартное мощение тротуарной плиткой	м2	от 700	без материала
Фигурное мощение брусчаткой	м2	от 900	без материала
Мощение гранитной брусчаткой	м2	от 1200	без материала
Пошаговая дорожка (песчаник на песок) (50-60 см.)	м.п.	от 450	без материала
Садовая дорожка (песок+щебень)	м2	от 450	без материала
Дорожка из гранитного отсева	м2	от 350	без материала
Установка садового бордюрного камня	м.п.	300	без материала
Установка дорожного бордюрного камня	м.п.	500	без материала
Подпорные стенки (h-до 1 м)			
Из армированного бетона с буронабивными сваями (М300)	м.п.	от 3000	с материалом
Из натурального камня (песчаник 3-4 см.)	м.п.	от 3500	с материалом
Из дерева (кругляк) (d-13)	м.п.	от 3200	с материалом

Облицовочные работы			
Облицовка искусственным декоративным камнем	м2	от 1100	без материала
Облицовка природным камнем	м2	от 1100	без материала
Затирка швов	м2	от 100	без материала
Покрытие камня защитным лаком (гидрофобизатор)	м2	250	с материалами
Инженерные работы			
Система полива (высчитывается по проекту)			
Автоматическая (Rain Bird)	100 м2	от 14000	с материалами
Простая с ручным управление	100 м2	от 5000	с материалами
Система освещения (высчитывается по проекту)			
Прокладка кабеля в ПНД трубе, сигнальная лента	м.п.	270	Со стоимостью всех материалов
Монтаж светильника с заливкой бетонного основания	шт.	1800	без стоимости светильников
Прокопка траншеи 0,6 м	м3	800	
Малые архитектурные формы			
Беседки, перголы, арки, скамейки, мостики, ограды, скульптуры и пр.		по проекту	
Системы дренажа и ливневки (высчитывается по проекту)			
Устройство дренажной системы (выемка грунта под прокладку труб 0,6-1,2 м, укладка геотекстиля, укладка дренажных труб в фильтре, отсыпка щебня и песка, установка коллекторного колодца)	м.п.	от 1800	с материалами
Устройство ливневой системы (выемка грунта под прокладку труб 0,6-1,2 м установка точечных дождеприемников, лотков с чугунной решеткой, устройство песчаного основания, укладка труб наружной канализации, засыпка труб песком 15-20 см, засыпка грунтом)	м.п.	от 1500	с материалами